

г. Первоуральск ул. Д.

Комната 1

Ширина, м: 3,8

Длина, м: 2,8

Высота, м: 2,6

Площадь окон и проемов, м²: 4

№ п/п	Наименование работ	Единица измерен ия	Объем работ (единиц)	Цена за единицу, руб.		Общая стоимость, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость материалов, руб.
				Работа	Материалы			
1	Дизайн-проект (открывание дверей, размещение мебели, бытовой техники, розеток, выключателей, освещения, визуализация примерных материалов)	м ²	10,6	300		4192	4192	
2	Демонтаж напольных плинтусов	мп	12,2	60	10	854,00	732	122
3	Снятие обоев со стен	м ²	30,3	80	2	2486,24	2425,6	60,64
4	Отключение старой проводки	шт	1	1000		1000,00	1000	0
5	Снятие многослойной извести со стен	м ²	30,3	200	25	6822,00	6064	758
6	Демонтаж ламината	м ²	10,6	100	20	1276,80	1064	212,8
7	Демонтаж деревянных полов	м ²	10,6	200		2128,00	2128	0
8	Уборка мусора под метелку в мешки	м ²	10,6	100	20	1276,80	1064	212,8
9	Стяжка пола из полистиролбетона с укрепляющим верхним слоем	м ²	10,6	700	1400	22344,00	7448	14896
10	Грунтование стен на 1 раз	м ²	30,3	70	40	3335,20	2122,4	1212,8

11	Базовое оштукатуривание стен по маякам (под плитку) с выравниванием углов под 90 ° там, где это возможно (средний слой до 2 см).	м²	30,3	800	440	37596,80	24256	13340,8
12	Штробление в мягких стенах	мп	19,2	100	1	1939,20	1920	19,2
13	Штробление в бетоне	мп	6	200	1	1206,00	1200	6
14	Монтаж скрытой распределительной коробки в мягких стенах	шт	3	100	160	780	300	480
15	Монтаж скрытой распределительной коробки в бетоне	шт	1	300	160	460	300	160
16	Монтаж стакана под розетки и выключатели в мягких стенах	шт	6	160	16	1056	960	96
17	Монтаж стакана под розетки и выключатели в бетоне	шт	6	300	16	1896	1800	96
18	Прокладка кабеля 3x1,5 мм²	мп	5	70	90	800,00	350	450
19	Прокладка кабеля 4x1,5 мм²	мп	6	70	140	1260,00	420	840
20	Прокладка кабеля 3x2,5 мм²	мп	12	70	140	2520,00	840	1680
21	Прокладка интернет кабеля	мп	10	70	60	1300,00	700	600
22	Прокладка тв кабеля	мп	10	70	60	1300,00	700	600
23	Сборка распределительной коробки (3 соединения опрессовкой по 3 провода)	шт	6	300	200	3000,00	1800	1200
24	Замазка штроб	мп	25,2	40	10	1260,00	1008	252
25	Выравнивающий тонкослойный наливной пол	м²	10,6	150	300	4788,00	1596	3192
26	Грунтование стен на 1 раз	м²	30,3	50	40	2728,80	1516	1212,8
27	Двухслойное шпаклевание и шлифовка стен под обои	м²	30,3	400	70	14250,40	12128	2122,4
28	Грунтование стен на 1 раз	м²	30,3	50	40	2728,80	1516	1212,8
29	Поклейка флизелиновых обоев 1,06 м	м²	30,3	200	300	15160,00	6064	9096
30	Установка розеток (220, тв, интернет)	шт	12	160	200	4320,00	1920	2400
31	Укладка ламината	м²	10,6	300	1600	20216,00	3192	17024
32	Установка межкомнатной двери	шт	1	2000	10000	12000	2000	10000
33	Монтаж напольных плинтусов	мп	12,2	140	100	2928,00	1708	1220

Итого по смете:	181209,04	96434,00	84775,04
	Общая стоимость, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость материалов, руб.
Стоимость за квадратный метр по полу:	17030,92	9063,35	7967,58